

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

**EDITAL DE CONVITE Nº 003/2022****ANEXO II****MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS**

BRASILIA - DF								
ESPAÇO CINEMA JBB								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
DATA BASE:	SINAPI DF-03/2022, SEINFRA 27, ORSE-03/2022, SEM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%):	110,14	BDI (%):	21,93
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						0,00	
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	0,00	0,00		
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	0,00	0,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	
2.1	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	3,60	0,00	0,00		
2.2	02657/ORSE	LASTRO DE BRITA 2	M3	1,25	0,00	0,00		
2.3	COMP 1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	3,00	0,00	0,00		
2.4	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )	M2	8,00	0,00	0,00		
3	PROJETOS COMPLEMENTARES						0,00	
3.1	COMP 2	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO ELÉTRICO	UN	0,20	0,00	0,00		
3.2	COMP 3	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO HIDRÁULICO	UN	0,20	0,00	0,00		
3.3	COMP 4	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM ÁREA ATÉ 500M²	M²	131,66	0,00	0,00		
4	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO						0,00	
4.1	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	54,00	0,00	0,00		
4.2	12345/ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	56,00	0,00	0,00		
4.3	12119/ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M²	32,00	0,00	0,00		
4.4	00019/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M2	122,90	0,00	0,00		
4.5	00026/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	99,93	0,00	0,00		
5	INFRA-ESTRUTURA						0,00	
5.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	98,32	0,00	0,00		

		S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO				
5.2	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	9,38	0,00	0,00
5.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	100,00	0,00	0,00
5.4	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	32,29	0,00	0,00
5.5	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	12,29	0,00	0,00
5.6	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	57,84	0,00	0,00
5.7	89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	150,08	0,00	0,00
6		REFORÇO ESTRUTURAL	0,00			
6.1	04956/ORSE	REFORÇO PARA PEÇA DE MADEIRA EM CHAPA DE FERRO 5/16"	UN	4,20	0,00	0,00
7		ESQUADRIAS	0,00			
7.1	11960/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 0,90 X 2,10, DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	1,00	0,00	0,00
7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72	0,00	0,00
8		PISO	0,00			
8.1	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	122,90	0,00	0,00
8.2	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	122,90	0,00	0,00
8.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	50,22	0,00	0,00
9		FORRO	0,00			
9.1	COMP 5	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	M²	131,66	0,00	0,00
10		INSTALAÇÕES	0,00			
10.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00
10.2	LAV	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO	UN	2,00	0,00	0,00

		(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193), SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 ", BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
10.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	0,00	0,00
10.4	COMP 6	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA COM ESTIMATIVA DE CUSTOS POR M² PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS COM ACABAMENTOS ,MÃO DE OBRA E ENCARGOS NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - TIPO DE EDIFICAÇÃO- INSTITUIÇÃO/LOGRADOURO	M²	26,33	0,00	0,00
10.5	COMP 7	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA COM ESTIMATIVA DE CUSTOS POR M2 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E ACABAMENTOS ( SEM LUMINÁRIAS) MÃO DE OBRA E ENCARGOS NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TIPO DE EDIFICAÇÃO - INSTITUIÇÃO/LOGRADOURO	M²	26,33	0,00	0,00
10.6	COMP 8	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA COM ESTIMATIVA DE CUSTOS POR M² PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS COM ACABAMENTOS ,MÃO DE OBRA E ENCARGOS NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE REDE, DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES - TIPO DE EDIFICAÇÃO- INSTITUIÇÃO/LOGRADOURO	M²	26,33	0,00	0,00
10.7	12971/ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021	UN	20,00	0,00	0,00
11	PINTURA					0,00
11.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,60	0,00	0,00
11.2	08624/ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	210,01	0,00	0,00
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	210,01	0,00	0,00
11.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	77,05	0,00	0,00
12	BANCADAS					0,00
12.1	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,50	0,00	0,00
13	SERVIÇOS FINAIS					0,00
13.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	131,66	0,00	0,00
VALOR TOTAL						0,00
VALOR DO BDI						0,00
VALOR TOTAL GLOBAL						0,00



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL - Matr. 0278227-8, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília**, em 28/06/2022, às 11:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA ELAINE BEZERRA PEREIRA - Matr.0272819-2, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação do JBB**, em 28/06/2022, às 12:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LÍLIAN DE CÁSSIA SILVA BREDA - Matr.0267920-5, Membro da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília**, em 28/06/2022, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE PIRES - Matr.0274270-5, Membro da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília**, em 29/06/2022, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=89500640)  
verificador= **89500640** código CRC= **2A5C8489**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Área Especial SMDB Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília - Bairro Lago Sul - CEP 71680-001 - DF